

## Przedmiar robót

Obiekt	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM KUBUSIA PUCHATKA W PUŁAWACH. CZĘŚĆ 1 - DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE
Rodzaj robót	Architektura krajobrazu
Lokalizacja	Działki: 1312 - Jedn. ewid 061401_1 M. Puławy, Obręby: 0001
Zamawiający	Publiczne Przedszkole Integracyjne im. Kubusia Puchatka, ul. Czartoryskich 21, 24-100 Puławy
Poziom cen	
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

## Tabela przedmiaru robót

## MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM KUBUSIA PUCHATKA W PUŁAWACH. CZĘŚĆ 1 - DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
<b>1. Demontaż urządzeń istniejącego placu zabaw</b>					
1	Analiza własna	Zestaw zabawowy	szt	1	
2	Analiza własna	Piaskownica	szt	1	
3	Analiza własna	Tablica do rysowania	szt	1	
4	Analiza własna	Huśtawka wahadło	szt	1	
5	Analiza własna	Kiwak zabawka	szt	2	
6	Analiza własna	Wytyczenie elementów programowych	szt	1	
<b>2. 2. Demontaż części nawierzchni i podbudowy</b>					
7	Analiza własna	Demontaż nawierzchni pod plac zabaw bez podbudowy, podbudowa będzie wykorzystana do nowego placu zabaw	m2	135,5	
8	Analiza własna	Demontaż nawierzchni z podbudową pod trawnik z rolki wokół placu zabaw	m2	146	
<b>3. Montaż urządzeń zabawowych i malej architektury</b>					
9	Analiza własna	Zestaw zabawowy nr 1	szt	1	
10	Analiza własna	Huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo	szt	1	
11	Analiza własna	Karuzela integracyjna	szt	1	
12	Analiza własna	Tablica do rysowania	szt	1	
13	Analiza własna	Tablica regulamin	szt	1	
14	Analiza własna	Ławka z oparciem	szt	2	
15	Analiza własna	Kosz na śmieci	szt	1	
<b>4. 3. Montaż nawierzchni sztucznej wylewanej</b>					
16	BCD D-04 01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod nawierzchnię HIC	m2	135,5	
17	BCD D-04 02.01.21.02	Wykonanie wyrównawcza z miążu kamiennego, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 3 cm	m2	135,5	
18	Analiza własna	Nawierzchnia amortyzująca sztuczna wylewana Warstwa wg HIC urządzeń	m2	135,5	
19	BCD D-08 03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	46	
<b>5. Założenie trawnika z rolki na przygotowane podłoże po zdjętej podbudowie i nawierzchni sztucznej</b>					
20	BCD D-02 03.01.12.02	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku - analogia, nawiezienie ziemi urodzajnej gr 25 cm 146*0,25	m3	36,5	
			razem	m3	36,5
21	Analiza własna	Przygotowanie podłoża	m2	146	
22	Analiza własna	Rozkładanie trawy w rolkach na terenach płaskich	m2	146	
<b>6. Pełnacja trawnika w pierwszym roku</b>					
23	Analiza własna	Roczna pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym polegająca na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu	usł.	1	
24	BCD D-09 01.03.12.01 (dopłata 8x)	Koszenie trawników i chwastów, mechaniczne  Krotność za powtórzenie czynności 8 razy 146	m2	146	
			razem	m2	146